CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO II MOVIMIENTO DE TIERRAS

D36BE005 **M3** **EXC.EN ZANJA I/ENTIB.Y AGOTAM**

M3. Excavación en zanja en terreno flojo, incluso entibación cuajada, desentibado , agotamiento con grupo motobomba y retirada a vertedero de los productos procedentes de la excavación.

U01AA501	0,300	Hr	Cuadrilla A	30,14	9,04
U07AI007	0,008	M3	Madera pino para entibaciones	127,42	1,02
U37BA002	0,100	Hr	Excavadora de neumáticos	31,27	3,13
U02SM005	0,050	Hr	Grupo motobomba de 6 C.V.	6,61	0,33
U06AA001	0,080	Kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,26	0,10
M06MR230	0,400	h.	Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.	9,19	3,68
M07CB020	0,300	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	9,92
M07N070	1,000	m3	Canon de escombros a vertedero	1,56	1,56
U06DA005	0,040	Kg	Puntas plana 17x70	0,78	0,03
33	0,137	%	Costes indirectos...(s/total)	3,00	0,41

Suma la partida		29,22
Costes indirectos	6,00%	1,75
TOTAL PARTIDA		**30,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01RM030 **m3** **RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. FILTRANTE**

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020	0,020	h.	Capataz	13,82	0,28
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	11,93	2,39
P01AF010	2,200	t.	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	0,03	0,07
M07W020	44,000	t.	km transporte zahorra	0,00	0,00
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	0,16	0,00
M05RN010	0,020	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	0,17	0,00
M08RL010	0,200	h.	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.	0,03	0,01

Suma la partida		2,75
Costes indirectos	6,00%	0,17
TOTAL PARTIDA		**2,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R11RP010 **m2** **PICADO PARAMENTO EXTERIOR DE PANTALLA**

M2 .- Limpieza y picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del enfoscado de planeidad hasta la completa eliminación de suciedad y protuberancias puntiformes , con un espesor medio aproximado mayor de 6 cm , incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

O01OA070	0,585	h.	Peón ordinario	11,93	6,98

Suma la partida		6,98
Costes indirectos	6,00%	0,42
TOTAL PARTIDA		**7,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R11V060 **m2** **ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160a e=3cm**

M2 Enfoscado a pelladas, como regularización del soporte deteriorado o deformado, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y macizando oquedades y juntas abiertas, ejecutado con mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N de dosificación M-160a (1/3), confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor 3,00 cm., ejecutado según NTE-RPR completamente acavado para posterior tratamiento impermeable.

O01OA040	0,250	h.	Oficial segunda	12,95	3,24
O01OA060	0,125	h.	Peón especializado	12,81	1,60
O01OA070	0,125	h.	Peón ordinario	11,93	1,49
A02A050	0,216	m3	MORTERO CEMENTO 1/3 M-160	70,89	15,31
P01DW050	0,010	m3	Agua	0,63	0,01

Suma la partida		21,65
Costes indirectos	6,00%	1,30
TOTAL PARTIDA		**22,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS